

Bytom: Modernizacja gospodarki ciepłej dla gmin: Bytom i Radzionków - Kontrakt XI/C - Modernizacja sieci ciepłowniczych (2014)

Numer ogłoszenia: 237960 - 2014; data zamieszczenia: 16.07.2014

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY - Roboty budowlane

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) **NAZWA I ADRES:** Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepłej Spółka z o.o., ul. Wrocławska 122, 41-902 Bytom, woj. śląskie, tel. 32 3887 300, faks 32 3887 352 , strona internetowa www.pec.bytom.pl

I. 2) **RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: przedsiębiorstwo komunalne.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) **Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Modernizacja gospodarki ciepłej dla gmin: Bytom i Radzionków - Kontrakt XI/C - Modernizacja sieci ciepłowniczych (2014).

II.2) **Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

II.3) **Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:** Przedmiotem zamówienia jest budowa kompensatora U - kształtowego na sieci ciepłowniczej 2Dn 250 dla zadania Z2A.2 pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej od K-025 do kotł. Prozmont w ramach kontraktu pn.: Modernizacja gospodarki ciepłej dla gmin: Bytom i Radzionków - Kontrakt XI/C - Modernizacja sieci ciepłowniczych (2014). Zakres przedmiotu zamówienia: Budowa kompensatora U - kształtowego (oznaczonego na mapie pkt B.1, B.2, B.3, B.4) na sieci ciepłowniczej 2Dn 250 (273,0/400) na terenie działki nr 1430/23 i 1433/22 pomiędzy wcześniej zaprojektowanymi kompensatorami oznaczonymi na mapie punktami: 5,6,7,8 a 9,10,11,12. Kompensator o ramionach 4,0m winien posiadać kolana (273,0/400) preizolowane gięte z systemem alarmowym kompatybilnym z systemem alarmowym budowanej sieci ciepłowniczej. Wszystkie spoiny należy poddać badaniu radiologicznemu. Kompensator należy obłożyć matami kompensacyjnymi 2000x1000x40 mm zgodnie z załączoną mapką. Wzdłuż ramion kompensatora należy ułożyć kabel monitoringu w rurze ochronnej. Do montażu muf tulejowych o średnicy rury osłonowej 400 mm i średnicy rury stalowej 273,0 należy zastosować mufy termokurczliwe sieciowane radiacyjnie z korkami wtapianymi. Do niniejszego opisu przedmiotu zamówienia zostaje dołączona mapa z usadowieniem w/w kompensatora i jego wymiarami..

II.4) **Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.23.10.00-5.

II.5) **Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** jest mniejsza niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

SEKCJA III: PROCEDURA

Tryb udzielenia zamówienia: Zamówienie z wolnej ręki

1. Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych.

2. Uzasadnienie wyboru trybu

1. Podczas wykonywania robót budowlanych objętych umową podstawową nr DF/XIA-C-ah/35/2014 z dnia 07.04.2014r. pn.: Modernizacja gospodarki cieplnej dla gmin: Bytom i Radzionków - Kontrakt XI/A - Modernizacja sieci ciepłowniczych (2014) - CZĘŚĆ C, wystąpiła sytuacja niemożliwa wcześniej do przewidzenia i obiektywnie uzasadniona konieczność wykonania zamówienia dodatkowego zgodnie z art.67 ust.1 pkt.5 lit.b). Prace te są niezbędne do wykonania zamówienia podstawowego. 2. W trakcie realizacji zadania Z2A.2 pn.: Przebudowa sieci ciepłowniczej od K-025 do kotłowni Prozmont, właściciel terenu poinformował inwestora o planowanym dodatkowym nasypianiu ziemi na odcinku zaprojektowanej sieci ciepłowniczej. 3. Zgodnie z oświadczeniem właściciela terenu, planuje on zasypać ziemią teren na odcinku wykonywanej sieci ciepłowniczej, co spowodowałoby zakrycie ciepłociągu (od osi rury) warstwą ziemi o wysokości ok. 3m. Przy tak dużym zwale ziemi na ciepłociągu, zaprojektowany kompensator nie spełni swego zadania, w związku z czym zachodzi konieczność zabudowania dodatkowego kompensatora. 4. Wykonanie dodatkowego kompensatora stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz jest niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia podstawowego. 5. Z wyceny szacunkowej wynika, że wartość zamówienia dodatkowego stanowi ok. 6,66% wartości realizowanego zamówienia.

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

NAZWA I ADRES WYKONAWCY KTÓREMU ZAMAWIAJĄCY ZAMIERZA UDZIELIĆ ZAMÓWIENIA

Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DEDAL I Krzysztof Jendrych, ul. Wyszyńskiego 11/35, 94-042 Łódź, kraj/woj. łódzkie.